



Mezģis 16

Fasādes drošības kāpņu izbūve




C sekcijas ventilācijas skursteņu nosegumtīņš



Mezģis 17

C sekcijas jumta siltinājums pie ventilācijas izvada



- PIEZĪMES:
1. Nodrošina drošu nokļūšanu uz jumta
 2. Kāpņu kopējo garumu un novietojumu precizēt ar pasūtītāju un projekta autoriem pirms darbu izpildes.
 3. Kāpnes izgatavotas bez mēlīnātn šuvēm no karsti cinkota, pulverkrāsda tērauda
 4. Kāpņu pakāpienu platums ir 400mm, pilns platums - 450mm
 5. Atālums starp pakāpieniem - 300mm
 6. Sienas stiprinājumu garums 50 - 70cm, solis 2m.
 7. Standarta komplektā AS1 kājiņu garums ir 80 - 100cm
 8. Savienojot kāpņu moduļus, var iegūt jebkuru garumu
 9. Detalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus skatīties lapā AR-2.
 10. Griezumu skatīt lapā AR-11, AR-12.
 11. Nepieciešamos papildzīmējumus precizēt ar projekta autoriem.

PROJEKTA SIA "BALTS UN MELNS"	
REG. NR. 40003659614; BŪV. REG. NR. 1482-R	
GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026	
www.baltsumelnis.lv	
PASŪTĪTĀJS SIA "GROBIŅAS MAMSERVIS"	
Reg. Nr. 42103012383	
Celtnieku iela 36, Grobiņa, Grobiņas novads	
OBJEKTS	
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVAMĀS MĀJAS	
ENERGOEFECTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI	
Priekšu iela 9, Grobiņa, Grobiņas novads	
RĀSĒJUMS	
Mezģis 16. Fasādes drošības kāpņu izbūve. Mezģis 17.	
C sekcijas jumta siltinājums pie ventilācijas izvada.	
C sekcijas ventilācijas skursteņa nosegumtīņš.	
BŪVPROJEKTA VAD.: G. KĀRKLIŅŠ	28.05.2018
IZSTRĀDAJA: D. PORIŅA	28.05.2018
STADIJA: AK	MĒROGS 1:20
MARKA: AR	LAPA 23
PASŪTĪTĀJA NR. 84	ARHĪVA NR. P9-FVA-2018