1.stāva plāns



Apzīmējumi :

L-1 D-1	*Logu, durvju apzīmējums, marķējums*
L-1 D-1	*Logu,durvju apzīmējums, maināmais logs (iekļauts maināmo logu apjomos)*

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMA APDARI:

- S1₁ *Fasādes siltinājums ar fasādes akmens vati, b=150mm, I kategorija pēc ETAG004, masā tonēta apmetuma apdare.*
- S1₁₁ *Fasādes siltinājums ar fasādes akmens vati, b=150mm, II kategorija pēc ETAG004, masā tonēta apmetuma apdare.*
- S2₁₁ *Lodžiju sienu siltinājums ar fasādes akmens vati, b=100mm, II kategorija pēc ETAG004, masā tonēta apmetuma apdare.*
- S3 *Logu aiļu augšas un sānu malu siltinājums ar fasādes akmens vati, b=30mm, masā tonēta apmetuma apdare.*
- S5₁ *Fasādes siltinājums ar fasādes akmens vati, b=50mm, I kategorija pēc ETAG004, masā tonēta apmetuma apdare.*
- S6 *Pagraba kāpņu telpas sienas siltinājums pirmā stāva līmenī ar fasādes akmens vati b=50mm*

PIEZĪMES

1. *Detalizētus norobežojošo konstrukciju tipus skatīties lapā AR-2.*
2. *Griezumus skatīt lapā AR-11,AR-12.*
3. *Logu un durvju specifikāciju skatīt lapās AR-24, AR-25.*
4. *Nepieciešamos papildizmērus precizēt ar projekta autoriem.*
5. *Veikt durvju, logu un citu elementu pārmērīšanu pirms konstrukciju pasūtīšanas.*

PROJEKTĒTĀJS	*SIA "BALTS UN MELNS" REĢ. NR. 40003659614; BŪVK. REĢ. NR. 1482-R GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026 www.baltsunmelns.lv*
PASŪTĪTĀJS	***SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" Reģ.Nr. 42103012383 Celtnieku iela 36, Grobiņa, Grobiņas novads***
OBJEKTS	***DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI Priežu iela 9, Grobiņa***
RASĒJUMS	***1. stāva plāns***

BŪVPROJEKTA SADAĻAS VAD.:	*G. KĀRKLIŅŠ*		*28.05.2018*
IZSTRĀDĀJA:	*D. PORIŅA*		*28.05.2018*
STADIJA	***AK***	*MĒROGS*	***1:100***
MARĶA	***AR***	*LAPA*	***5***
PASŪTĪJUMA NR.	*84*	*ARHĪVA NR.*	*P9-FVA-2018*